

**ZAKRES PLANOWANYCH DZIAŁAŃ – RZĘKA NYSA KŁODZKA
– MIEJSCOWOŚĆ KŁODZKO**

L.p.	Km	Brzeg lewy - wyszczególnienie	Brzeg prawy - wyszczególnienie	nr. fot.
1	127+433 ÷ 127+520	Remont ubezpieczeń brzegowych, usunięcie odsypiska		1
2	127+433÷ 127+500		Reprofilacja muru	1
3	127+781	Udrożnienie światła mostu M-7		2
4	128+145	Udrożnienie światła mostu M-8		3, 4
5	128+410 ÷ 129+560		Remont ubezpieczenia brzegowego	5
6	129+200 ÷ 129+875	Remont ubezpieczenia brzegowego		
7	129+567	Udrożnienie światła mostu M-9		6
8	129+575 ÷ 129+870		Remont ubezpieczenia brzegowego	7
9	129+875		Remont ujściowego odcinka potoku Jodłownik z ukształtowaniem koryta dwudzielnego	8
10	129+875÷ 129+970	Reprofilacja muru, ukształtowanie linii półki brzegowej w postaci półki		
11	130+028	Udrożnienie światła mostu M-10		9
12	129+890÷ 130+220		Reprofilacja muru	11
13	129+980÷ 130+145	Reprofilacja muru, ukształtowanie linii półki brzegowej w postaci półki		10
14	130+145÷ 130+300	Reprofilacja muru, odbudowa gurtów		12, 13
15	130+203	Udrożnienie światła mostu M-11		14
16	130+300÷ 130+380	Remont ubezpieczenia brzegowego.		15
17	130+220÷ 130+370		Ukształtowanie linii brzegowej. Remont ujściowego odcinka rowu	16
18	130+380 ÷ 130+625		Remont ubezpieczenia brzegowego	17, 18
19	130+335÷ 130+880	Rozbiórka i odbudowa muru oporowego, budowa schodów zejściowych do koryta		17,18,19
20	130+335÷ 130+750	Remont wału		20,21
21	130+625 ÷ 130+750		Reprofilacja muru	22
22	131+050	Przebudowa jazu H-4 wraz z budową przepławki		23, 24

L.p.	Km	Brzeg lewy - wyszczególnienie	Brzeg prawy - wyszczególnienie	nr. fot.
23	131+120 ÷ 131+270		Remont ubezpieczeń brzegowych	
24	131+275		Udrożnienie ujściowego odcinka cieku	25
25	130+950 ÷ 131+150	Budowa muru regulacyjnego		27
26	131+300	Przebudowa slipu		26
27	131+150 ÷ 131+475	Remont ubezpieczeń brzegowych		