

## PRZEDMIAR ROBÓT

Likwidacja uszkodzeń wału ppow. w m. Kościerzycy, gmina Lubsza

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególn.	Razem
1	KNR 2-31 0101-05 analogia	Ręczne wykonanie koryta na szer. 3,0m w koronie wału w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 246	m2		
			m2	246	
				RAZEM	246
2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 246	m2		
			m2	246	
				RAZEM	246
3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm 246	m2		
			m2	246	
				RAZEM	246
4	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż kompletnych szlabanów (obrotowych) z rur stalowych śr. 90mm, grub. ścianki 3,5mm L=4,0m z kotwieniem ich w korpusie wału fundamentem betonowym (w tym zamknięcie kłódkami w osłonach zabezpieczających) 2	kpl.		
			kpl.	2	
				RAZEM	2
5	KNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi uprzednio wydobytej z wykopów (korytowania) - kat. gruntu I-II pasem szer. 3,0m na dług. 49.2	m3		
			m3	49.2	
				RAZEM	49.2
6	KNR 15-01 0215-04	Obsiew przedmiotowego odcinka obwałowania mieszanką traw wraz zwałowaniem korony. 246	m2		
			m2	246	
				RAZEM	246

Brzeg, 11.02.2020

**KIEROWNIK**  
  
Damian Derda