

PRZEDMIAR ROBÓT
Kanał Przeciwpożarowy - w km 0+000-1+100 (1,100 km), gmina Lubsko

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia w km 0+000-0+580 0,050	ha ha	0,050	
				RAZEM	0,050
2	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki w km 0+000-0+220 (bez wywożenia) 1320,0	m ² m ²	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
3	KNNR-W 10 2508-02	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, miękki w km 0+220-0+580 (bez wywożenia) 1440,0	m ² m ²	1 440,000	
				RAZEM	1 440,000
4	KNNR-W 10 2509-03	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m w km 0+000-0+220 220,0	m m	220,000	
				RAZEM	220,000
5	KNNR-W 10 2509-07 kalk. własna	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 3,2-3,7 m, gr. warstwy namułu do 0,10 m w km 0+220-0+580 wraz z usuwaniem zanieczyszczeń komunalnych z dna i skarp cieku 360,0	m m	360,000	
				RAZEM	360,000
6	N.Z.	Wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - wydobyte urobku, zanieczyszczeń komunalnych i śmieci z kanału . Dodatkowy przewóz taczkami na odl. do 30 m do miejsca załadunku na środek transportu - w km 0+580-1+100 80,00	r-g r-g	80,000	
				RAZEM	80,000
7	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) - załadunek urobku z oczyszczonego kanału, zanieczyszczeń komunalnych i śmieci na samochody i wywiezienie na składowisko odpadów. 6,00	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
8	N.Z.	Koszty związane z utylizacją odpadów 6,0	t t	6,000	
				RAZEM	6,000