

PRZEDMIAR ROBÓT
Młynówka Późno-Strzegów w km 0+000-8+850 (8,850 km), gm. Gubin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0,800	ha ha	0,800	
				RAZEM	0,800
2	KNNR-W 10 2508-04	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki w km 0+000-4+400 oraz 5+850-7+650 (bez wywożenia) 37200,0	m ² m ²	37 200,000	
				RAZEM	37 200,000
3	KNNR-W 10 2509-06	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,4-3,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m w km 0+000-0+530 530,0	m m	530,000	
				RAZEM	530,000
4	KNNR-W 10 2509-04	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,6-1,9 m, gr. warstwy namułu 0,20 m w km 0+530-1+430 900,0	m m	900,000	
				RAZEM	900,000
5	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieków roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% l. w. w km 1+430-4+400 i 5+850-7+650 (bez wywożenia) 9400,0	m ² m ²	9 400,000	
				RAZEM	9 400,000
6	KNNR-W 10 2509-03	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m w km 4+400-5+850 - usuwanie lokalnych przymulisk na łącznej długości 300 mb 300,0	m m	300,000	
				RAZEM	300,000
7	Kalk. własna	Usuwanie zatorów z dna i skarp cieków w km 4+400-5+850 oraz 7+650- 8+850 48,0	godz. godz.	48,000	
				RAZEM	48,000
8	Kalk. własna	Usuwanie i tam bobrowych wraz z utylizacją materiału 72,0	godz. godz.	72,000	
				RAZEM	72,000