

PRZEDMIAR ROBÓT
Młynówka Stargard Gubiński w km 0+000-2+900 (2,900 km), gm. Gubin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,260	ha ha	0,260	
				RAZEM	0,260
2	KNNR-W 10 2508-03	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy bez wywożenia 14500,0	m ² m ²	14 500,000	
				RAZEM	14 500,000
3	KNNR-W 10 2509-05	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0-2,3 m, gr. warstwy namułu 0,10 m - usunięcie lokalnych przymulisk na łącznej długości 350 mb. 350,0	m m	350,000	
				RAZEM	350,000
4	Kalk. własna	Usuwanie zatorów z dna i skarp cieków 24,0	godz. godz.	24,000	
				RAZEM	24,000
5	Kalk. własna	Usuwanie i tam bobrowych wraz z utylizacją materiału 32,0	godz. godz.	32,000	
				RAZEM	32,000