

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Rz. Ładzica w km 0+000-9+100 (9,100 km), gm. Gubin**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0109-05</b>	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,110	ha ha	 0,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,110</b>
2	<b>KNR 2-01 0109-06</b>	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0,800	ha ha	 0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
3	<b>KNNR-W 10 2508-04</b>	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki na łącznej długości 7600 mb (bez wywożenia) 38000,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38 000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38 000,000</b>
4	<b>KNNR-W 10 2509-05</b>	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0-2,3 m, gr. warstwy namułu 0,10 m w km 0+000-0+500 - usuwanie lokalnych przymulisk na długości 100 mb 100,0	m m	 100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
5	<b>KNNR-W 10 2509-04</b>	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,6-1,9 m, gr. warstwy namułu 0,20 m w km 0+500-4+660 na łącznej długości 2000 mb. 2000,0	m m	 2 000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000,000</b>
6	<b>KNNR-W 10 2508-08</b>	Wydobycie z dna cieków roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% w km 0+500-4+660 na długości 2160 mb (bez wywożenia) 4320,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 320,000</b>
7	<b>KNNR-W 10 2509-02</b>	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m w km 4+660-9+100 na łącznej długości 3440 mb. 3440,0	m m	 3 440,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 440,000</b>
8	<b>KNNR-W 10 2508-08</b>	Wydobycie z dna cieków roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% w km 4+660-9+100 na długości 1000 mb (bez wywożenia) 1200,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 200,000</b>
9	<b>Kalk. własna</b>	Usuwanie zatorów z dna i skarp cieków 32,0	godz. godz.	 32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
10	<b>Kalk. własna</b>	Usuwanie i tam bobrowych wraz z utylizacją materiału 40,0	godz. godz.	 40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>