

KOSZTORYS ROBÓT

*Ciek**Mytwa**Zlewnia Nysa Łużycka*

Miejscowości:

Ręczyn

Km 0+000 1+800

| lp | km | Opis robót | jednostk a | ilość | Cena jednostk | Cena netto | Cena brutto |
|--------------|-------------|---|----------------|-------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 0+000-0+350 | Usunięcie namułu z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 350x1,4x0,1 | m ³ | 49 | | | |
| 2 | 0+350-1+030 | Usunięcie namułu z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 680x1,2x0,1 | m ³ | 81,6 | | | |
| 3 | 1+030-1+230 | Usunięcie namułu z dna wars. 40 cm , wys. skarpy < 1,5 200x1,2x0,4 | m ³ | 96 | | | |
| 4 | 1+030-1+230 | Taczkowanie urobku wybranego z dna ciek 100x 1,2x0,4 | m ³ | 4,8 | | | |
| 5 | 1+230-1+800 | Usunięcie namułu z dna wars. 10 cm , wys. skarpy < 1,5 570x1,0x0,1 | m ³ | 57 | | | |
| 6 | 0+000-1+800 | wykoszenie porostu ze skarp cieku 2,5x1800x2 | m ² | 9000 | | | |
| 7 | 0+000-1+800 | wygrabienie wykoszonego porostu 2,5x1800x2 | m ² | 9000 | | | |
| 8 | 0+000-1+800 | wywozy urobku z dna na odległość do 20 km i utylizacja 10 | m ³ | 10 | | | |
| 8 | 0+000-1+800 | Wycinka zakrzaczeń ze skarp cieku ze zrabkowaniem 200x1,0x1 | m ² | 400 | | | |
| 9 | 0+000-1+800 | cięcie pielęgnacyjne drzew do wysokości 1,50 m | szt. | 5 | | | |
| razem | | | | | | 0,00 | 0,00 |