

## KOSZTORYS ROBÓT

Ciek

**Lipniak**

Zlewnia Nysa Łużycka

Miejscowości:

Rudzica , Włosień

km 0+000 - 6+550

| lp           | km  | Opis robót  | jednos<br>tka  | ilość | Cena<br>jednost | Cena<br>netto | Cena brutto |
|--------------|---|---|----------------|-------|-----------------|---------------|-------------|
| 1            | 0+000-1+100   | Usuwanie namułu z dna wars.<br>10 cm ,<br>wys. skarpy < 1,5<br>1100x1,4x0,1 | m <sup>3</sup> | 154   |                 |               |             |
| 2            | 1+900-2+650   | Usuwanie namułu z dna wars.<br>20 cm ,<br>wys. skarpy < 1,5<br>750x1,2x0,2  | m <sup>3</sup> | 180   |                 |               |             |
| 3            | 2+650-5+050   | Usuwanie namułu z dna wars.<br>20 cm ,<br>wys. skarpy < 1,5<br>2400x0,8x0,2 | m <sup>3</sup> | 384   |                 |               |             |
| 4            | 5+050-5+500   | Usuwanie namułu z dna wars.<br>10 cm ,<br>wys. skarpy < 1,5<br>450x0,6x0,1  | m <sup>3</sup> | 27    |                 |               |             |
| 5            | 0+000-6+500 -( z<br>odcinkiem śródpolnym<br>oraz pominięciem murów<br>i odcinka leśnego od<br>(1+100-1+900) | wykoszenie porostu ze skarp<br>cieku<br>2,5x5000x2                          | m <sup>2</sup> | 25000 |                 |               |             |
| 6            | 0+000-6+500 -( z<br>odcinkiem śródpolnym<br>oraz pominięciem murów<br>i odcinka leśnego od<br>(1+100-1+900) | wygrabienie wykoszonego<br>porostu<br>2,5x5000x2                            | m <sup>2</sup> | 25000 |                 |               |             |
| 7            | 0+000-6+500   | wywozy urobku z dna na<br>odległość do 20 km i<br>utyliczacja<br>20         | m <sup>3</sup> | 20    |                 |               |             |
| 8            | 0+000-6+500<br>(bez odcinka leśnego<br>(1+100-1+900)  | Wycinka zakrzaczeń ze skarp<br>cieku ze zrąbkowaniem<br>300x1,0x2           | m <sup>2</sup> | 600   |                 |               |             |
| 9            | 0+000-6+500<br>(bez odcinka leśnego<br>(1+100-1+900)  | cięcie pielęgnacyjne drzew<br>do wysokości 1,50 m                           | szt.           | 30    |                 |               |             |
| <b>razem</b> |   |   |                |       |                 |               |             |

uwaga: odkup drewna po wycince przez wykonawcę