

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów z wygrabieniem; porost gęsty, twardy 2 x 3m w km 0+000 - 2+565 15390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15390.000	
				RAZEM	15390.000
2	Kalkulacja własna	Hakowanie mechaniczne w km 0+000 - 2+565 szer. średnia dna 3,0 m 7695	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7695.000	
				RAZEM	7695.000
3	Kalkulacja własna	Usuwanie zatorów w km 0+000 - 2+565 Robotnicy 48	r-g r-g	48.000	
				RAZEM	48.000
4	Kalkulacja własna	Usuwanie zatorów w km 0+000 - 2+565 Piła 16	m-g m-g	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 2-11 0504-02	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 10+10 cm w gruncie kat.III W miejscach uszkodzenia skarp cieku 500	m m	500.000	
				RAZEM	500.000
6	Kalkulacja własna	Zasypywanie i formowanie skarpy cieku (zabudowy wyrw) W miejscach uszkodzenia skarp cieku W kosztorysie uwzględnić cenę materiału, robocizny, sprzętu 60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 11 0702-01 Ana- logia	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną Analogia Zabezpieczenie skarpy cieku biowłókniną (z nasionami traw) W miejscach uszkodzenia skarp cieku 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000