

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Część 1 - Rzeka Lasówka w km 0+000 - 0+480; 3+000 - 4+000; 4+050 - 5+100 (2,530 km), gm. Krosno Odrz.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000- 0+480, 3+000-4+000, 4+050-5+100 x1,5x2	m2		
		7590	m2	7590.000	
				RAZEM	7590.000
2	NZ	Mechaniczne hakowanie dna w km 3+000- 3+950 szer. dna 1,0m;	m2		
		950	m2	950.000	
				RAZEM	950.000
3	NZ	Usuwanie zatorów, tam bobrowych w km 0+000-0+480	godz		
		5	godz	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % w km 0+000- 0+480x1,2m; 3+950- 4+000 x1,0m ;4+050- 5+100 x0,6m	m2		
		1256	m2	1256.000	
				RAZEM	1256.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Część 2 - Rzeka Raduszcanka w km 0+000 - 4+500; 5+500 - 7+100 (6,100 km), gm. Krosno Odrz., Bobrowice.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NZ	Mechaniczne hakowanie dna w km 0+000 - 2+100 ; 2+500 - 3+650; 3+850 - 4+500: 0+000 - 2+100 szer. dna 1,6m; 2+500 - 4+300 szer. dna 1,6m 4+300 - 4+500 x1,4m;	m2		
		6520	m2	6520.000	
				RAZEM	6520.000
2	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w 1,5m obustronnie w km 0+000 - 4+500; 5+500 - 6+600; 6+800 - 7+100	m2		
		17700	m2	17700.000	
				RAZEM	17700.000
3	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % w km 2+100 - 2+500x1,6m; 3+650 - 3+850 szer. dna 1,6m; 5+500 - 6+900x1,0m; 6+900 - 7+100x0,4m. Wywóz wydobytej roślinności z terenu wsi.	m2		
		2440	m2	2440.000	
				RAZEM	2440.000
4	NZ	Usuwane zatorów, tam bobrowych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Część 3 - Rzeka Biała w km 0+000 - 6+500; 23+900 - 25+000 (7,600 km), gm. Krosno Odrz., Bytnica

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w hm 0+000 - 1+000x3x1 (1+000 - 6+500; 23+900 - 25+000 x1,5)x2;	m2		
		22800	m2	22800.000	
				RAZEM	22800.000
2	NZ	Mechaniczne hakowanie dna 0+000 - 1+000x4,0; 5+500 - 6+500x3m, 23+900 - 25+000x1,0	m2		
		8100	m2	8100.000	
				RAZEM	8100.000
3	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % w km 1+000 - 5+500	m2		
		14200	m2	14200.000	
				RAZEM	14200.000
4	NZ	Usuwanie tam bobrowych w km 9+400 – 9+800	szt		
		3	szt	3.000	
					3.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Część 4 - Rzeka Biała w km 21+350 - 22+300; 23+100 - 23+900 (1,750 km)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NZ	Usuwanie tam bobrowych na tym odcinku i na odcinku pomiędzy jez. Środkowym a Głębokim	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KSNR 10 0904-02	Wydobycie urobku koparką pływającą - kat.robót II w km 21+350 - 22+300; 23+100 - 23+900, 950x4,0x0,3=1140m3; 800x1mx0,3=240m3	m3		
		1380	m3	1380.000	
				RAZEM	1380.000
3	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1/2 odcinka 800x 3	m2		
		2400	m2	2400.000	
				RAZEM	2400.000