

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wał rzeki Odry: odc. 2a i 2b w km 4+500 - 33+705, gm. Słubice, gm. Górzycza					
1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału	m ²		
		821525	m ²	821525.000	
				RAZEM	821525.000
2	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału	m ²		
		8298	m ²	8298.000	
				RAZEM	8298.000
3	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m ²		
		5000	m ²	5000.000	
				RAZEM	5000.000
4	kalk. własna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z rozdrobnieniem na miejscu	m ²		
		5000	m ²	5000.000	
				RAZEM	5000.000
5	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (nory zwierzęce)	m ²		
		75	m ²	75	
				RAZEM	75
6	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (nory zwierzęce)	m ³		
		10	m ³	10	
				RAZEM	10
7	KNNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi (nory zwierzęce)	m ³		
		75	m ³	75	
				RAZEM	75
8	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	analiza indywidualna	zakup, załadunek, transport, rozładunek piasku średniego	t		
		10	t	10	
				RAZEM	10