

Zielona Góra, marzec 2020 r.

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Zamówienie publiczne - WR.ROZ.2810.13.2020

#### **Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Zielonej Górze**

##### **Zadanie I – Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim**

Część 1: Wał Raduszczy Stary - Kosarzyn w km 0+000 - 20+000

Część 2: Wał Miłków – Krzesin w km 0+000 - 4+000.

##### **Zadanie II – Nadzór Wodny w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim**

Wał p. powodziowy L-8 Bytom Odrzański w km 0+000 - 0+800

Wał p. powodziowy L-8A Bytom Odrzański w km 0+555 - 2+595

Wał p. powodziowy P-6 Stany- Lipiny w km 0+000 - 6+100

Wał p. powodziowy L-7 Drogomil w km 0+000 - 1+700

L-11 Koserz - Bobrowniki w km 2+550 - 11+000

Wał p. powodziowy P-1 Siedlisko - Przyborów w km 10+780 - 14+625

Wał p. powodziowy P-3 Przyborów w km 0+000 - 0+260

Wał p. powodziowy P-5 Przyborów w km 0+000 - 0+900, 1+300 - 1+800.

##### **Zadanie III – Nadzór Wodny w Słubicach**

Część 1:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Słubice - Kostrzyn n/O w km 0+700 - 33+705

Część 2:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-2 Rąpice – Urad w km 0+000 - 18+500

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-1 Miłków – Krzesin w km 4+000 - 5+000

Wał wsteczny Kanału Cybinka” w km 0+000 - 7+300

Część 3:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. Rybocice – Świecko w km 0+000 - 5+080

Wał przeciwpowodziowy rzeki Ilanki, odc. Rybocice – Świecko w km 0+000 - 3+757.

##### **Zadanie IV – Nadzór Wodny w Sulechowie**

Wał Młynkowo Sadowa 6+100 - 34+830.

##### **Zadanie V – Nadzór Wodny w Zielonej Górze**

Część 1:

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Wielobłota - Leśna Góra w km 0+000 - 12+500

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Tarnawa w km 0+000 - 4+300, 0+000 - 0+220, 0+000 - 0+530,  
0+000 - 0+450

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Dąbrowa - Miłsko w km 0+000 - 6+000, 0+000 - 0+700

Część 2:

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Leśna Góra - Laski w km 12+500 - 36+600

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry Ciemnice - Szczawno w km 0+000 - 4+000

Wał przeciwpowodziowy, Kanał Zimny Potok w km 0+200 - 3+900

Wał przeciwpowodziowy, Kanał Zimny Potok w km 0+000 - 3+200

Wał Kanał Zimny Potok W-17 P w km 0+000 - 4+850

Wał Kanał Zimny Potok W-16 L w km 0+000 - 4+850.

## 2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 29-31 ustawy Pzp):

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na koszeniu wałów przeciwpowodziowych położonych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim, Słubicach, Sulechowie oraz Zielonej Górze z podziałem na zadania i części.

W następujących przypadkach wał będzie koszony **dwukrotnie**:

- Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Słubice - Kostrzyn n/O w km 0+700 - 33+705:  
Odcinek: 1b Słubice w km 0+700 - 4+500
- Wał p. powodziowy L-8 Bytom Odrzański w km 0+000 - 0+800
- Wał p. powodziowy L-8A Bytom Odrzański w km 0+555 - 2+595
- Wał p. powodziowy P-6 Stany- Lipiny w km 0+000 - 6+100

w związku z tym, koszenie pierwsze odbędzie się w terminie I etapu, a koszenie drugie w II etapie wykonania przedmiotu umowy.

Pozostałe wały objęte zamówieniem koszone będą **jednokrotnie**.

Zamawiający zastrzega, że mechaniczne wykaszanie roślinności na wałach objętych zamówieniem może się odbywać wyłącznie przy użyciu kosiarek bijakowych.

---

### Zadanie I – Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim

Część 1: Wał Raduszec Stary - Kosarzyn w km 0+000 - 20+000

Część 2: Wał Miłów – Krzesin w km 0+000 - 4+000

Przedmiot zamówienia dla ww. wałów obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp.

---

### Zadanie II – Nadzór Wodny w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim

Wał p. powodziowy L-8 Bytom Odrzański w km 0+000 - 0+800

Prace polegać będą na **dwukrotnym** koszeniu.

- Koszenie pierwsze  
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów rzadkich, miękkich ze skarp i korony wału, zbieranie śmieci z wywiezieniem.
- Koszenie drugie  
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów rzadkich, miękkich ze skarp i korony wału, zbieranie śmieci z wywiezieniem, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia ( bez karczowania ).

Koszenie pierwsze odbędzie się w terminie I etapu, a koszenie drugie w II etapie wykonania przedmiotu umowy.

Wał p. powodziowy L-8A Bytom Odrzański w km 0+555 - 2+595

Prace polegać będą na **dwukrotnym** koszeniu.

- Koszenie pierwsze  
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów rzadkich, miękkich ze skarp i korony wału, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

- Koszenie drugie  
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów rzadkich, miękkich ze skarp i korony wału, ręczne wykoszenie rowów przywałowych, skarpy i dno, ręczne wygrabienie rowów przywałowych, skarpy i dno, zbieranie śmieci z wywiezieniem.  
Koszenie pierwsze odbędzie się w terminie I etapu, a koszenie drugie w II etapie wykonania przedmiotu umowy.

Wał p. powodziowy P-6 Stany- Lipiny w km 0+000 - 6+100

Prace polegać będą na **dwukrotnym** koszeniu.

- Koszenie pierwsze  
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, miękkich ze skarp i korony wału.
- Koszenie drugie  
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, miękkich ze skarp i korony wału, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp i korony wału, zbieranie śmieci z wywiezieniem, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi.  
Koszenie pierwsze odbędzie się w terminie I etapu, a koszenie drugie w II etapie wykonania przedmiotu umowy.

Wał p. powodziowy L-7 Drogomil w km 0+000 - 1+700,

L-11 Koserz - Bobrowniki w km 2+550 - 11+000,

Wał p. powodziowy P-1 Siedlisko - Przyborów w km 10+780 - 14+625,

Wał p. powodziowy P-5 Przyborów w km 0+000 - 0+900, 1+300 - 1+800

Przedmiot zamówienia dla ww. wałów obejmuje prace polegające na **jednokrotnym** mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp i korony wału, zbieranie śmieci z wywiezieniem, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania).

„Wał p. powodziowy P-3 Przyborów w km 0+000 - 0+260”

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na **jednokrotnym** mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp i korony wału, zbieranie śmieci z wywiezieniem, ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia (bez karczowania), zrębkowanie wyciętych krzaków i gałęzi.

---

### Zadanie III – Nadzór Wodny w Słubicach

Część 1:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Słubice - Kostrzyn n/O w km 0+700 - 33+705:

- Odcinek 1b wał zimowy Słubice w km 0+700 – 4+500  
Prace polegać będą na **dwukrotnym** koszeniu.
  - Koszenie pierwsze  
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym do wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.
  - Koszenie drugie

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym do wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

Koszenie pierwsze odbędzie się w terminie I etapu, a koszenie drugie w II etapie wykonania przedmiotu umowy.

- Odcinek: 2a i 2b Słubice - Kostrzyn n/O w km 4+500 - 33+705

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na **jednokrotnym** mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym do wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału, ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu oraz zabudowywaniu nor zwierzęcych.

Koszenie odbędzie się w terminie II etapu wykonania przedmiotu umowy.

#### Część 2:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-2 Rąpice – Urad w km 0+000 - 18+500,

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-1 Miłów – Krzesin w km 4+000 - 5+000,

Wał wsteczny Kanału Cybinka w km 0+000 - 7+300

Przedmiot zamówienia dla ww. wałów obejmuje prace polegające na **jednokrotnym** mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym do wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

#### Część 3:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. Rybocice – Świecko w km 0+000 - 5+080 ,

Wał przeciwpowodziowy rzeki Ilanki, odc. Rybocice – Świecko w km 0+000 - 3+757

Przedmiot zamówienia dla ww. wałów obejmuje prace polegające na **jednokrotnym** mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym do wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu.

---

#### Zadanie IV – Nadzór Wodny w Sulechowie

Wał Młynkowo Sadowa 6+100 - 34+830

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na **jednokrotnym** mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków i podszycia.

---

#### Zadanie V – Nadzór Wodny w Zielonej Górze

##### Część 1:

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Wielobłota - Leśna Góra w km 0+000 - 12+500,

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Tarnawa w km 0+000 - 4+300, 0+000 - 0+220, 0+000 - 0+530, 0+000 - 0+450,

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Dąbrowa - Miłsko w km 0+000 - 6+000, 0+000 - 0+700

Przedmiot zamówienia dla ww. wałów obejmuje prace polegające na **jednokrotnym** mechanicznym wykoszeniu wału przy użyciu kosiarki bijakowej, odkrzaczaniu i zrębkowaniu krzaków.

##### Część 2:

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Leśna Góra - Laski w km 12+500 - 36+600

Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry Ciemnice - Szczawno w km 0+000 - 4+000

Wał przeciwpowodziowy, Kanał Zimny Potok w km 0+200 - 3+900

Wał przeciwpowodziowy, Kanał Zimny Potok w km 0+000 - 3+200

Wał Kanał Zimny Potok W-17 P w km 0+000 - 4+850

Wał Kanał Zimny Potok W-16 L w km 0+000 - 4+850.

Przedmiot zamówienia dla ww. wałów obejmuje prace polegające na **jednokrotnym** mechanicznym wykoszeniu wału przy użyciu kosiarki bijakowej, odkrzaczaniu i zrębkowaniu krzaków.

**Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony w przedmiarach robót.**

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych /dojazd, organizacja placu budowy, usunięcie pojedynczych zakrzaceń itp/. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z wałem z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych wału /korona, skarpy, budowle komunikacyjne, przejazdy wałowe, inne elementy trwale umieszczone na wale/ oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.