

Konserwacja wału przeciwpowodziowego brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej w miejscowości Koźlice,
gm. Zgorzelec
Km 158+200-159+900
na długości 1600m

Lp	km	Szerokość skarpy i korony	Długość	Opis robót	Jednostka	ilości	Cena jed.	Koszt netto	Koszt netto
		m	m					[zł]	[zł]
1	158+200 - 159+900	8	1600	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów	m ²	12800			
				Porost gęsty miękki					
				12800m ²					
2	158+200 - 159+900	8	1600	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości ponad 2 m	m ²	12800			
				12800m ²					
3	158+200 - 159+900		10	Usunięcie namułu z rowu melioracyjnego zam 20 cm , szer dna 0,6 m i gł. <1,5m (10*0.2*0.6)	m ³	1,2			
4	158+200- 159+900			Oczyszczenie z namułu przepustu wałowego	kpl	1			
				D 0,6 m 1/3 przekroju i dł 9m					
razem									