

KOSZTORYS ROBÓT --- I koszenie

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej oraz międzywala w m.  
Sieniawka, Porajów , Kopaczów gm. Bogatynia  
km 193+400- 197+800 Nysy Łużyckiej  
na długości 4400m

Lp	km	Szerokość skarpy i korony	Długość	Opis robót	Jednostka	Ilości	Cena jedn.	Koszt netto	Koszt brutto
		m	m					[zł]	[zł]
1	193+400-197+800	16	4400	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów  Porost gęsty miękki  70400m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70400			
2	193+400-197+800	16	4400	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości ponad 2 m  70400m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70400			
3	193+400-195+400	16	2000	Ręczne wycinanie krzaków średniej gęstości wraz oczyszczeniem terenu po karczowaniu(rębak)-wał i międzywale 1000x9m =0,90 ha	ha	0,9			
4	187+600-193+400		52	Usuwanie namułu z rowu melioracyjnego z rozplantowaniem wzdłuż rowu  zam 10 cm , szer dna 0,6 m i gł. <1,5m 14,82 m3	m <sup>2</sup>	3,12			
5	187+600-193+400			Oczyszczenie z namułu przepustu wałowego z rozplantowaniem urobku  D 0,6 m ¼ przekroju długość 11 m	Klp.	1			
6				Konserwacja mechanizmu klapy zwrotnej	Kpl.	4			
7	193+400-197+800			Wycinka drzew o średnicy do 15 cm	szt.	17			
8				Montaż barier wjazdowych i uzupełnienie tablic informacyjnych zgodnie z załącznikiem	szt.	4			
9				Uzupełnienie humusem kolein na wałach z obsiewem na długości 300m	mb	300			
Suma:									