

KOSZTORYS OFERTOWY

Interwencyjne zabezpieczenie przekopów oraz zniszczeń wykonanych przez bobry w lewym brzegu rz. Ścinawa Niemodlińska w m. Niemodlin

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość netto
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	2250		0,00
2	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0,09		0,00
3	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	5		0,00
4	KNR 2-31 0101-01 analogia	Uformowanie i wyrównanie drogi dojazdowej do wyrw jako mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm koparką	m2	1350		0,00
5	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 15 km	m3	48		0,00
6	KNR-W 2-01 0231-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi - dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania grunt kat. III	m3	48		0,00
7	KNR-W 2-01 0403-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów zagęszczarką spalinową kat. gruntu III-IV	m3	48		0,00
8	KNR 2-01 0311-02 z.sz. 2.2	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony.	m3	48		0,00
9	KNR 2-11 0413-02 analogia	Wykonanie zabezpieczenie skarpy z siatki ocynkowanej o wymiarach 5.0x2.0 - 43 m2 z przyspilkowaniem i obciążeniem workami z piaskiem	m3	8		0,00
10	Wycena własna	Wykonanaie grodzzy z worków z piaskiem	m3	4		0,00
Wartość netto						0,00
Vat 23%						0,00
Wartość Brutto						0,00