

Opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja „Interwencyjne zabezpieczenie przekopów oraz zniszczeń wykonanych przez bobry w lewym brzegu rz. Ścinawa Niemodlińska w m. Niemodlin (dz. Nr 595 obręb Niemodlin gmina Niemodlin - Miasto)

1. Zakres robót.

Zabudowa wyrw polegająca na mechanicznym oraz ręcznym usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni; wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład; transport urobku; zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu; ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie; zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi; plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie; zabezpieczenie skarp siatką ocynkowaną z przybiciem kołkami;

2. Stan istniejący

W wyniku działalności bobrów nastąpiło uszkodzenie lewego brzegu rzeki Ścinawa Niemodlińska co grozi przy większym rozmyciu brzegu do podtopienia przyległych terenów rolnych i zabudowań.

Kod CPV 90721800-5

Opracował :

Dariusz Konior

Nysa czerwiec 2020 r.

