

PRZEDMIAR ROBÓT
Kanał Białków - remont jazu i konserwacja cieków w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia w km 0+000-1+550 0,310	ha ha	0,310	
				RAZEM	0,310
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy w km 0+000-1+550, pasem średnio 8 m 12400,0	m ² m ²	12 400,000	
				RAZEM	12 400,000
3	KNNR-W 10 2509-06	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,4-3,1 m, gr. warstwy namułu 0,20 m w km 0+000-0+150 150,0	m m	150,000	
				RAZEM	150,000
4	KNNR-W 10 2513-02	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 2,0-2,4 m; gr. warstwy namułu 0,20 m (kosiarko-odmularka) w km 0+150-1+310 1160,0	m m	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
5	KNNR-W 10 2513-03	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 3,6-4,0 m; gr. warstwy namułu 0,30 m (kosiarko-odmularka) w km 1+310-1+550 240,0	m m	240,000	
				RAZEM	240,000
6	Kalk. własna	Konserwacja jazu w km 0+010 Kanału Białków: naprawa drabinki wyciągowej oczyszczenie i smarowanie części ruchomych oczyszczenie i malowanie części metalowych jazu oczyszczenie i malowanie poręczy oczyszczenie płyt umocnieniowych budowli oczyszczenie i uszczelnienie zasowy jazu uzupełnienie ubytków w elementach betonowych 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000