

PRZEDMIAR ROBÓT

Konserwacja wału przeciwpowodziowego brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej w miejscowości Żarka nad Nysą, gm. Pieńsk

km143+000- 145+000

na długości 2300m

Lp	km	Opis robót	Długość	Jedn.	Ilości	Cena jed.	Koszt netto	Koszt brutto
			m				[zł]	[zł]
1	143+000-145+000	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów Porost gęsty miękki 24150m ²	2300	m ²	24150			
2	143+000-145+000	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości ponad 2 m 24150m ²	2300	m2	24150			
3	143+000-145+000	Ręczne wycinanie krzaków średniej gęstości wraz oczyszczeniem terenu po wycince krzaków(rębak) 0,05ha	400	ha	0,05			
Razem:							- zł	- zł

PRZEDMIAR ROBÓT

Konserwacja wału przeciwpowodziowego brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej w miejscowości Lasów , gm. Pieńsk

km 140+800- 142+200

na długości 2000m

Lp	km	Opis robót	Długość	Jedn.	Ilości	Cena jed.	Koszt netto	Koszt brutto
			m				[zł]	[zł]
1	140+800-142+200	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów Porost gęsty twardy 12000m ²	1500	m ²	12000			
2	140+800-142+200	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości do 2 m 12000m ²	1500	m ²	12000			
3	140+800-142+200	Ręczne wycinanie krzaków średniej gęstości wraz oczyszczeniem terenu po wycince krzaków(rębak) 0,12ha	600	ha	0,12			
Razem:							- zł	- zł

PRZEDMIAR ROBÓT

Konserwacja wału przeciwpowodziowego brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej w miejscowości Lasów-Pieńsk, gm. Pieńsk

km 138+300- 140+700

na długości 2300m

Lp	km	Opis robót	Długość	Jedn.	Ilości	Cena jed.	Koszt netto	Koszt brutto
			m				[zł]	[zł]
1	138+300-140+700	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów Porost gęsty miękki 18400m ²	2300	m ²	18400			
2	138+300-140+700	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości do 2 m 18400m ²	2300	m ²	18400			
3	138+300-140+700	Usuwanie namułu z rowu melioracyjnego z rozplantowaniem wzdłuż rowu zam 10 cm , szer. dna 0,4 m i gł. <1,5m	25	m ³	1			
4	138+300-140+700	Oczyszczenie z namułu przepustu wałowego z rozplantowaniem urobku D 0,4 m 1/3 przekroju. Określenie	11	Kpl.	1			
Razem:							- zł	- zł

PRZEDMIAR ROBÓT

Konserwacja wału przeciwpowodziowego brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej w miejscowości Pieńsk, gm. Pieńsk

km 136+900- 137+500

na długości 600m

Lp	km	Opis robót	Długość	Jedn.	Ilości	Cena jed.	Koszt netto	Koszt brutto
			m				[zł]	[zł]
1	136+900- 137+500	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów Porost gęsty twardy 4000m ²	500	m ²	4000			
2	136+900- 137+500	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości ponad 2 m 4000m ²	500	m ²	4000			
Razem:								

