

**PRZEDMIAR ROBÓT - I koszenie**

Konserwacja wału przeciwpowodziowego brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej w miejscowości Koźlice, gm. Zgorzelec

Km 158+200-159+900

na długości 1600m

na drogę nr 1000m									
Lp	km	Szerokość skarpy i korony	Długość	Opis robót	Jednostka	ilości	Cena jed.	Koszt netto	Koszt netto
		m	m					[zł]	[zł]
1	158+200 - 159+900	8	1600	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów	m <sup>2</sup>	12800			
				Porost gęsty miękki					
				12800m <sup>2</sup>					
2	158+200 - 159+900	8	1600	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości ponad 2 m	m <sup>2</sup>	12800			
				12800m <sup>2</sup>					
3	158+200 - 159+900		10	Usuwanie namułu z rowu melioracyjnego	m <sup>3</sup>	1,2			
				zam 20 cm , szer dna 0,6 m i gł. <1,5m (10*0,2*0,6)					
4	158+200- 159+900			Oczyszczenie z namułu przepustu wałowego	kpl	1			
				D 0,6 m 1/3 przekroju i dł 9m					
razem								- zł	- zł

**PRZEDMIAR ROBÓT - I koszenie**

Konserwacja wału przeciwpowodziowego brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej w miejscowości Radomierzyce

gm. Zgorzelec

km 166+700- 167+880

na długości 1180m

Lp	km	Szerokość skarpy i korony	Długość	Opis robót	Jednostka	ilości	Cena jed.	Koszt netto	Koszt brutto
		m	m					[zł]	[zł]
1	166+700- 167+880	24	480	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów	m2	19920			
		12	700	porost gęsty miękki					
				19920m <sup>2</sup>					
2	166+700- 167+880	24	1180	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości ponad 2 m	m2	19920			
		12		19920m <sup>2</sup>					
4	166+750		10	Usunięcie namułu z rowu melioracyjnego	m <sup>3</sup>	1,8			
				zam 0,3 cm , szer dna 0,6 m i gł. <1,5m					

5	166+750		12	Oczyszczenie z namułu przepustu wałowego wraz z konserwacją klapy zwrotnej	kpl	1			
				D 0,6 m 1/3 przekroju					
razem								- zł	- zł

#### PRZEDMIAR ROBÓT - I koszenie

Konserwacja wału przeciwpowodziowego brzegu prawego rzeki Nysy Łużyckiej w miejscowości Jędrzychowice

gm. Zgorzelec  
km 150+100- 148+600  
na długości 1500m

Lp	km	Szerokość skarpy i korony	Długość	Opis robót	Jednostka	ilości	Cen jed.	Koszt netto	Koszt brutto
		m						[zł]	[zł]
1	148+600- 150+100	8	1500	Ręczne wykoszenie skarp i korony wałów	m <sup>2</sup>	12000			
				12000					
2	148+600- 150+100	8	1500	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o wysokości ponad	m <sup>2</sup>	12000			
				12000					
4	148+600- 150+100		30	Usuwanie namułu z rowu melioracyjnego zam 20 cm , szer dna 0,6 m i gł. <1,5m	m <sup>3</sup>	3,6			
5	148+600- 150+100		12	Oczyszczenie z namułu przepustu wałowego	kpl	1			
				D 0,6 m 1/3 przekroju					
razem									

#### PRZEDMIAR ROBÓT - I koszenie

Skarpa Nysy Łużyckiej od mostu drogowego do staromiejskiego  
m. Zgorzelec

Lp		Długość	Opis robót	Cen jed.	Jednostka	ilości	Koszt netto	Koszt brutto
		m					[zł]	[zł]
		2500m	Wycinka krzaków i porostów wraz z rozdrobienie m rębakiem	15000	ha			

