

Przedmiar robót

**Remont Jazu Chomiąza, na rz. Średzka Woda w km 3+195, gm. Malczyce
Nadzór Wodny w Środzie Śląskiej**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	Hakowanie cieku powyżej i poniżej jazu wraz wywozem roślinności	m ²	160
2	Wykonanie dwóch gródz ziemnych od wody dolnej i górnej	m ³	30
3	Pompowanie wody z wnęki remontowej - montaż pompy wraz z obsługą i robotami towarzyszącymi	r-g	50
4	Demontaż mechanizmów wyciągowych i zasuw	kpl	1
5	Transport złomu z załadunkiem, wyładunkiem oraz utylizacją	t	2
6	Naprawa powierzchni betonowych: przyczółków, ścian i ubezpieczeń brzegowych jazu		
	- skucie odspojonych fragmentów konstrukcji żelbetowej	m ²	270
	- czyszczenie strumieniowo – ściernie powierzchni betonowych	m ²	270
	- odbicie uszkodzonych tynków/powierzchni betonowych jazu	m ²	90
	- oczyszczenie szczelin dylatacyjnych	m	27
	- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych	m	27
	- przygotowanie ubytków w powierzchniach betonowych, położenie warstwy szepnej, uzupełnienie zaprawami PCC, wyrównanie i wygładzenie powierzchni	m ²	90
	- pomalowanie odnowionej i zagruntowanej powierzchni betonowej farbą hydrofobową zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i wodnych (np. chlorokauczukową)	m ²	270
7	Zakup, dostawa i montaż zamknięcia jazu – zamknięcie: 2 zasuw typu JZP 4,0 – 1,0 mechanizmy wyciągowe 2MPR – ZP.	kpl	1
8	Pomalowanie istniejących poręczy jazu	m ²	36
9	Uporządkowanie terenu oraz wywóz odpadów	m ²	100

