

Kosztorys ofertowy

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odru - część 1. Jaz Chomiąza km 3+195

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju robót	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto (w zł)	Ilość jednostek	Cena netto w zł
1	Hakowanie cieku powyżej i poniżej jazu wraz z wywozem roślinności	m ²		160	
2	Wykonanie dwóch gródz ziemnych: od wody dolnej i górnej	m ³		30	
3	Pompowanie wody z wnęki remontowej - montaż pompy wraz z obsługą i robotami towarzyszącymi	r-g		50	
4	Demontaż mechanizmów wyciągowych i zasuw	kpl		1	
5	Transport złomu z załadunkiem, wyładunkiem oraz utylizacją	t		2	
6	Naprawa powierzchni betonowych: przyczółków, ścian i ubezpieczeń skarp brzegowych jazu:				
	- skucie odspojonych fragmentów konstrukcji żelbetowej	m ²		270	
	czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych	m ²		270	
	- odbicie uszkodzonych tynków/powierzchni betonowych jazu	m ²		90	
	oczyszczenie szczelin dylatacyjnych	m ²		27	
	uszczelnienie szczelin dylatacyjnych	m		27	
	- przygotowanie ubytków w powierzchniach betonowych, położenie warstwy szpachelnej, uzupełnienie zaprawami PCC, wyrównanie i wygładzenie powierzchni	m ²		90	
- pomalowanie odnowionej i zagruntowanej powierzchni betonowej farbą hydrofobową zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i wodnych (np. chlorokauczukową)	m ²		270		
7	Zakup, dostawa i montaż zamknięcia jazu - zamknięcie: 2 zasuw typu JZP 4,0 - 1,0, mechanizmy wyciągowe 2MPR - ZP	kpl		1	
8	Pomalowanie istniejących poręczy jazu	m		36	
9	Uporządkowanie terenu oraz wywóz odpadów	m ²		100	
Ogółem cena netto w zł					
(słownie.....)					
Podatek Vat w zł					
(słownie.....)					
Ogółem cena brutto w zł					
(słownie.....)					

A. Agn