

Zielona Góra, dnia 28.07.2020 r.

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Zamówienie publiczne - WR.ROZ.2810.78.2020

#### „Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”.

##### **Zadanie I – Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim**

Część 1: Rzeka Strumień w km 2+800 -19+500; 20+000-24+500

Część 2: Kanał Kamień Morsko w km 0+000-0+050; 0+150-1+670

Część 3: Rzeka Maszewka w km 0+000-2+447; 2+592-2+752; 2+826-3+300

Część 4: Kanał Sarbia 7 w km 0+000-2+900.

##### **Zadanie II – Nadzór Wodny w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim**

Część 1:

Czarna Struga w km 20+720 – 22+280

Kanał Kożuszna w km 8+930 – 9+657, 10+354 – 10+482, 10+900 – 12+850

Kanał Mirotka 0+000 – 10+811.

Część 2:

Biała Woda w km 4+483 – 22+580

Kanał Odrzysko w km 0+000 – 1+665

Kanał Rudzica 0+680 – 3+615, 11+500 – 12+120.

##### **Zadanie III – Nadzór Wodny w Zielonej Górze**

Część 1:

Kanał Sucha w km 0+000 - 11+000

Kanał Zimny Potok w km 44+500 - 46+920.

Część 2:

Rzeka Czarna Strużka w km 0+000 - 21+200.

### 2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 29-31 ustawy Pzp):

Przedmiotem zamówienia z podziałem na 3 zadania obejmujące łącznie 8 części jest wykonanie robót konserwacyjnych na ciekach przebiegających przez teren działania Nadzorów Wodnych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim i Zielonej Górze. Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony w przedmiarach robót.

---

#### **Zadanie I – Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim**

Część 1: Rzeka Strumień w km 2+800 -19+500; 20+000-24+500 (21,200 km), gm. Gubin, Maszewo, Krosno Odrz.

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie z wyrównaniem wydobytego urobku.

Część 2: Kanał Kamień Morsko w km 0+000-0+050; 0+150-1+670 (1,570 km), m. Krosno Odrz.

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie namułu z ciek.

Część 3: Rzeka Maszewka w km 0+000-2+447; 2+592-2+752; 2+826-3+300 (3,081 km), gm. Maszewo  
Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp, wywiezienie wydobytej roślinności z terenu wsi, ręczne usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie.

Część 4: Kanał Sarbia 7 w km 0+000-2+900 (2,900 km), gm. Krosno Odrz.

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów.

---

## **Zadanie II – Nadzór Wodny w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim**

Część 1:

Czarna Struga w km 20+720 – 22+280:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, ręczne usuwanie zatorów, ręczne usuwanie tam bobrowych.

Kanał Kożusznia w km 8+930 – 9+657, 10+354 – 10+482, 10+900 – 12+850:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, ręczne usuwanie zatorów, zbieranie śmieci z wywiezieniem

Kanał Mirotka 0+000 – 10+811:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Część 2:

Biała Woda w km 4+483 – 22+580:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, ręczne usuwanie zatorów, ręczne usuwanie tam bobrowych, zbieranie śmieci z wywiezieniem, usunięcie z rzeki 2 szt. powalonych drzew.

Kanał Odrzysko w km 0+000 – 1+665:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, ręczne usuwanie zatorów, ręczne usuwanie tam bobrowych.

Kanał Rudzica 0+680 – 3+615, 11+500 – 12+120:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych ze skarp, wywiezienie wygrabionej biomasy, zbieranie śmieci z wywiezieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków.

---

## **Zadanie III – Nadzór Wodny w Zielonej Górze**

Część 1:

Kanał Sucha w km 0+000 - 11+000

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie (hakowanie), ścinanie drzew piłą mechaniczną, załadunek, rozładunek, wywiezienie ściętych drzew na odległość 22 km, usuwanie zatorów.

Kanał Zimny Potok w km 44+500 - 46+920

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie (hakowanie), usuwanie zatorów.

Część 2:

Rzeka Czarna Strużka w km 0+000 - 21+200.

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków, usuwanie zatorów, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie (hakowanie), oczyszczenie przepustów rurowych, ścinanie drzew piłą mechaniczną, załadunek, rozładunek, wywiezienie ściętych drzew na odległość 34 km.

---

**Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony w przedmiarach robót.**

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych (np.: dojazd, organizacja placu budowy, usunięcie pojedynczych zakrzaceń, itp.).

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z wałem z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych cieku (np. faszyna, skarpy, budowle komunikacyjne, piętrzące, itp.) oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.