

Opis techniczny

Wycinka drzew na terenie działania administrowanym przez Nadzór Wodny w Otmuchowie

1. Zakres, cel oraz lokalizacja robót.

Przedmiotowe zadanie ma na celu wykonanie wycinki drzew ze skarp rzek na terenie administrowanym przez Nadzoru Wodnego w Otmuchowie w gminach:

Głuchołazy rzeka Bodzanowski w m. Nowy Świątów 5 szt. lipa drobnolistna 286-292 cm

Nysa rzeka Nysa Kłodzka w m. Nysa 1 szt. rubinia akacjowa 415 cm

Potok Domaszkowicki w m Domaszkowice 1 szt. olcha 267 cm, świerk 1 szt. 125 cm, Kasztan 1 szt. 267 cm jesion 1 szt. 235 cm

Korfantów Rzeka Młynówka Bielicka w m. Włodary 3 szt. lipa drobnolistna -325 cm, 2 szt., Topola - 325 , 360 cm 1 szt. wierzba 251 cm, 1 szt. jesion wyniosły – 314 cm

Rzeka Ścinawa Niemodlińska m. Korfantów 3 szt. wierzba krucha o obw. 90,95,205 cm

Otmuchów rzeka Janowicki w m Otmuchów 3 szt jesion 120-150 cm topola 3 szt 105-115cm

Ziębice rzeka Młynówka Grzmiąca m Pomianów Dolny 5 szt. wierzba krucha 175-195

Niemodlin rzeka Ścinawa Niemodlińska w m. Szydłów Śląski 8 szt. topola 56-65 cm

Kamieniec Ząbkowicki rzeka Lubnowski w m. Chałupki 5szt. Jesion o obw. 109, 113, 120, 156, 290 cm

Dla realizacji powyższego celu przewiduje się:

- wycinkę 43 szt drzew
- zrąbkowanie gałęzi wraz z oczyszczenie terenu w w miejscach wycinki
- zwózka drewna na plac składowy Zbiornik Otmuchów w m Sarnowice

2. Stan istniejący

Przedmiotowe drzewa są w większości martwe , częściowo uschnięte z licznymi połamanymi konarami z widocznym posuszem w koronie o zagrożonej stateczności stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia a także dla ruchu pieszego i drogowego

3.Rozwiązanie projektowe

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew wraz z oczyszczeniem terenu po wycince oraz odwiezienie drewna plac składowy. Wycinka drzew powinno być prowadzone w oparciu o decyzję administracyjną dostarczoną przez Zamawiającego . Wykonawca zagospodaruje drewno w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego w następujący sposób:-pnie drzew po oszacowaniu ilości i jakości przetnie się na odpowiednią długość i przewiezie na plac składowy (Zbiornik Otmuchów m. Sarnowice) i ułoży w stopy.

O ewentualnym pocięciu na mniejsze części zdecyduje Zamawiający.

Gałęzie zrąbkować z wywozem zagospodarowanie zrębek w zakresie Wykonawcy robót.

Drzewa i krzewy istniejące w pasie technologicznym robót nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to Wykonawca odtworzy ją na własny koszt

3. Uwagi końcowe

Roboty budowlane należy prowadzić przy odpowiednich obniżonych stanach wód tak aby woda i podmakający w wyniku jej działania grunt nie powodował pogrążania się pracującego sprzętu a także nie miała negatywnego wpływu na jakość realizowanych robót. Roboty należy wykonać zgodnie z normami przewidzianymi dla tego typu robót.

Nysa, sierpień 2020 r.